

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«Запоріжжяелектропостачання»**

69096, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Каховська, будинок 26

тел. (061) 228-22-20, Код ЄДРПОУ 42093239

E-mail: call@zper.com.ua , сайт: www.zper.com.ua

м. Запоріжжя

“13” вересня 2019 року

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

1. Замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання»
 - 1.1. Місцезнаходження: 69096, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Каховська, будинок 26.
 - 1.2. Відповідальний за організацію торгів:
секретар тендерного відділу ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» Разумова Ольга Олександрівна
телефон: 80930949855 e-mail: tender.zep@ukr.net
2. Інформація про товари, роботи, послуги, що закуповуються: код за ДК 021 2015: 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи (ремонт в орендованих приміщеннях за адресою: м. Запоріжжя, бул. Вінтера, 16).
3. Найменування та кількість (або Номенклатура та обсяги закупівлі): згідно Технічного завдання (додається).
4. Місце поставки товарів (надання послуг/виконання робіт): 69096, Запорізька область, місто Запоріжжя, бульвар Вінтера, будинок 16.
5. Строк поставки товарів (надання послуг/виконання робіт): з моменту оформлення договору по 31.10.2019.
6. Кінцевий термін прийняття цінових пропозицій, встановлений Замовником: 23.09.2019р.
7. Дата і час розгляду цінових пропозицій: 23.09.2019р./ 08:30
8. Пропозиції надати: call@zper.com.ua , tender.zep@ukr.net
9. Місце розгляду цінових пропозицій: 69096, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Каховська, будинок 26
10. Істотні умови договору: згідно ст.180 ГКУ, істотними умовами договору є предмет, ціна та строк дії договору.
11. Додаткова інформація:
 - 11.1. Пропозиції, які відповідають основним вимогам, будуть оцінені порівнянням цін у гривні. Перемога буде присуджена найкращій пропозиції з найменшою ціною.
 - 11.2. Пропозиції приймаються у вигляді цінових (комерційних) пропозицій, завірених печаткою та підписом уповноваженої особи.

За довідками звертатись: телефон: 380930949855

**Заступник директора
з питань забезпечення бізнесу**



С.Л. Чернов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник директора з питань
забезпечення бізнесу
ТОВ "Запоріжжяелектропостачання"


С.Л. Чернов

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

**на ремонт приміщень ТОВ "Запоріжжяелектропостачання"
за адресою: бул.Вінтера,16**

Кабінет №165

Вікна

- | | | |
|---|--|---------------|
| 1 | Демонтаж існуючих дерев'яних віконних конструкцій (в тому числі: підвіконня, зливи, рами та віконна коробка) | 1400 x1450 мм |
| 2 | Встановлення віконного металопластикового блоку в комплекті з підвіконням, відливом та москітною сіткою | 1400 x1450 мм |
| 3 | Установлення ролет металевих з ручним приводом | 1470x1600 мм |

Двері

- | | | |
|---|--|-----------|
| 4 | Демонтаж існуючих дерев'яних дверних конструкцій (в тому числі: дверей, фрамужної коробки) | 2,5 кв.м. |
| 5 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 2 кв.м |
| 6 | Закладення проєму над дверима | 0,5 кв.м |
| 7 | Покраска дверної коробки олійною фарбою (емаль ПФ-115) | 0,5 кв.м. |

Стіни

- | | | |
|---|---|-----------|
| 8 | Підготовка укосів під покраску та покраска укосів олійною фарбою (емаль ПФ-115) | 1,1 кв.м |
| 9 | Підготовка стін та обклеювання їх тисненими шпалерами. | 41,5 кв.м |

Електромонтажні роботи

- | | | |
|----|---|--------|
| 10 | Прокладання пластикових коробів 27x30 мм | 10,2 м |
| 11 | Прокладання ізольованих проводів ПВС 3x2,5мм ² у коробах | 10,2 м |
| 12 | Встановлення подвійних штепсельних розеток | 3 шт. |

Кабінет №167

Вікна

- | | | |
|----|--|---------------|
| 13 | Демонтаж існуючих дерев'яних віконних конструкцій (в тому числі: підвіконня, зливи, рами та віконна коробка) | 1400 x1450 мм |
| 14 | Встановлення віконного металопластикового блоку в комплекті з підвіконням, відливом та москітною сіткою | 1400 x1450 мм |
| 15 | Установлення ролет металевих з ручним приводом | 1470x1600 мм |

Двері

- | | | |
|----|--|-----------|
| 16 | Демонтаж існуючих дерев'яних дверних конструкцій (в тому числі: дверей, фрамужної коробки) | 2,5 кв.м. |
| 17 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 2 кв.м |
| 18 | Закладення проєму над дверима | 0,5 кв.м |
| | Покраска дверної коробки олійною фарбою (емаль ПФ-115) | 0,5 кв.м. |

Стіни

- | | | |
|----|--|----------|
| 19 | Підготовка під покраску та покраска газобетонних перегородок вододісперсійними емалями | 1.1 кв.м |
| 20 | Підготовка укосів під покраску та покраска укосів олійною фарбою (емаль ПФ-115) | 1,1 кв.м |

Кабінет №168

Вікна

- | | | |
|----|--|---------------|
| 21 | Демонтаж існуючих дерев'яних віконних конструкцій (в тому числі: підвіконня, зливи, рами та віконна коробка) | 1400 x1450 мм |
| 22 | Встановлення віконного металопластикового блоку в комплекті з підвіконням, відливом та москітною сіткою | 1400 x1450 мм |
| 23 | Установлення ролет металевих з ручним приводом | 1470x1600 мм |

Стіни

- | | | |
|----|---|----------|
| 24 | Підготовка укосів під покраску та покраска укосів олійною фарбою (емаль ПФ-115) | 1,1 кв.м |
|----|---|----------|

Завідувач господарства



Ю.О. Морозовський